

Département de la Drôme
**COMMUNE DE
CORNILLON-SUR-L'OULE**

DEL-10-20042026

**Délibération
du Conseil Municipal**

Envoyé en préfecture le 04/05/2026
Reçu en préfecture le 04/05/2026
Publié le
ID : 026-212601058-20260420-DEL_10_20042026-DE

L'an deux mille vingt-six, le 20 avril à 18H, le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Denis CONIL Maire

Date de convocation : 30 mars 2026
Secrétaire de séance : Sandrine RIDEL

	Présent(e)	Excusé(e)	Absent(e)	Pouvoir remis à :
BARRA Muriel		X		
CONIL Denis	X			
FERRON Emmanuel	X			
GESQUIERE Erika	X			
MORIN Joséphine	X			
RIDEL Sandrine	X			
ROCHAS Yannis	X			
	6	1		

Objet : PUMP TRACK demande de subvention au Conseil départemental

Monsieur le Maire présente le projet de PUMP TRACK qui pourrait être installé sur le site du plan d'eau du Pas des Ondes.

Le devis de l'entreprise PG CONSTRUCTION s'élève à 172 434€ HT



Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil municipal :

- APPROUVE le devis de l'entreprise PG CONSTRUCTION d'un montant de 172 434€ HT
- SOLLICITE l'aide du Conseil départemental sur un montant de 172 434 € HT

Fait à Cornillon-sur-l'Oule
Les jours mois et an susdits
Pour extrait certifié conforme

La secrétaire de séance
Sandrine RIDEL

Le maire
Denis CONIL



Résultat du vote
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0



Référence DPG-26-02

PG construction EURL
11 rue de Carrère
40230 Tosse

17/02/2026

SIREN 838 501 674 RCS de Dax capital 1000€

CONCEPTION ET REALISATION D'UN PUMPTRACK A CORNILLON SUR L'OULE				
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE				
Désignation des ouvrages	Unité	Qté	P.U en € HT	Montant en € HT
1 Etudes et conception				
1,1 Phase de conception : études d'esquisse (ESQ), d'avant-projet (AVP) et de projet (PRO)	F	1	1 500,00 €	1 500,00 €
1,2 Phase d'exécution : études d'exécution (EXE), suivi de réalisation des travaux (SRT)	F	1	2 000,00 €	2 000,00 €
1,3 Phase réception : plan de recollement (EXE dernier indice), dossier des ouvrages exécutés (DOE), participation aux opérations de réception (POR)	F	1	1 500,00 €	1 500,00 €
			Sous-total E&C	5 000,00 €
2 Travaux				
2,1 Installation de chantier, implantation et piquetage	F	1	1 700,00 €	1 700,00 €
2,2 Terrassement, réseau pluvial et mise en forme				
2.2.1 Décapage et préparation de la plateforme (géotextile , 0/60 , nivellement et compactage)	m ²	1650	8,00 €	13 200,00 €
2.2.2 Mise en forme de la piste (0/31,5, compactage par couches, puisards et gestion pluviale)	T	1700	45,00 €	76 500,00 €
2,3 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 formule spécifique Pumptrack sur une épaisseur moyenne de 8 centimètres	m ²	857	42,00 €	35 994,00 €
2,4 Signalisation				
2.4.1 Marquage au sol : peinture routière antidérapante conforme à la norme	mL	400	8,00 €	3 200,00 €
2.4.2 Fourniture et pose d'un panneau d'information conforme à la spécification AFNOR	F	1	600,00 €	600,00 €
2,5 Aménagement paysager				
2.5.1 Epaulement des talus en terre végétale	m ²	1020	12,00 €	12 240,00 €
2,6 Replètement de chantier, nettoyage, finitions	F	1	1 500,00 €	1 500,00 €
			Sous-total Travaux	144 934,00 €
3 Prestation comprise dans l'offre				
3,1 Fourniture et pose d'une station de réparation Clever Series X PG concept lfix	Unité	1	2 800,00 €	Offert
4 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)				
4,1 Fourniture et pose d'un wall ride (6 modules => Virage à 180°)	Unité	6	3 000,00 €	18 000,00 €
4,2 Inauguration du site Prise en charge l'inauguration du site (valeur 6500€) avec les moyens suivants: Fourniture d'une réception type big air / 3 athlètes de BMX Speaker spécialisé / DJ pro / Sono Tentes PG concept pour dédicaces, staff et stand merchandizing	Unité	1	4 500,00 €	4 500,00 €
			Sous-total Prestations	22 500,00 €
TOTAL HORS PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES			TOTAL en € HT hors options	149 934,00 €
			TVA 20%	29 986,80 €
			TOTAL en € TTC hors options	179 920,80 €
TOTAL AVEC PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES			TOTAL en € HT avec options	172 434,00 €
			TVA 20%	34 486,80 €
			TOTAL en € TTC avec options	206 920,80 €

Envoyé en préfecture le 04/05/2026

Reçu en préfecture le 04/05/2026

Publié le

ID : 026-212601058-20260420-DEL_10_20042026-DE